


poz. 238/2016.02.05
p. Bomas

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Obrazów dn. 01.02.2016r
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)



STAROSTA
SANDOMIERSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

ZGŁOSZENIE

AB. S. 16.00. 18. 2016.0

zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+136

- wykonanie profilowania podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 4 cm
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²

/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki: Świątniki działka o nr ewid. 581

Termin rozpoczęcia robót : 04.2016r.

Obrazów dn. 01.02.2016r

data

Wojciech Gminy
Wojciech
podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkice lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 - Prawo budowlane).

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 581 położonej w miejscowości Świątniki
na odcinku od km 0+000 do km 0+136

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazów 260906 – 2, miejscowość
Świątniki droga o nr ewid. 581, obręb 0013 Świątniki

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 24
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr
stanowi integralną część zgłoszenia

nr
z dnia

z dnia
.....

Obrazów dn. 27.01.2016

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
 - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
 - c) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+136

Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 581 położona w miejscowości Świątniki, Gmina Obrazów 260906-2,
obręb 0013 Świątniki

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 136 mb położony jest na terenie miejscowości Świątniki i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.
- Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 581 obręb 0013 Świątniki.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999,43.430 z późn.zm.).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o średnim spadku podłużnym. Szerokość pasa drogowego na przebudowywanym odcinku jest zróżnicowana i wynosi od 3,40 m do 7,00 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z kamienia naturalnego oraz

tlucznia. W nawierzchni z kamienia naturalnego oraz w nawierzchni z tłuczni z kamienia naturalnego znajdują się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Projektowany odcinek drogi krzyżuje się z drogą powiatową o Nr 0777T Świątniki - Byszów oraz z drogą gminną o nr ewid. 575. Przebudowywana droga stanowi dojazd do budynków mieszkalnych.

IV Parametry techniczne drogi

1.Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni – 2,50 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinцем 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m². Grubość warstwy ok. 6 cm.

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostałe informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z późn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.


Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.). oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 581 w miejscowości Świątniki od km 0+000 do km 0+136, obręb 0013

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Budowlana

Nr rysunku:

1

Skala:

1: 25 000

Data:


styczeń 2016

PRZEKRÓJ PIONOWY

A-A

URZĄDZYSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 24
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-26 29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy kłincem 4-31,5
15 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 581 w miejscowości Świątniki od km 0+000 do km 0+136, obręb 0013

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża: Drogi

Nr rysunku: 2

Skala: 1:20

Data: styczeń 2016

KOPIA

MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:5000

Województwo : Świętokrzyskie
Powiat : Sandomierski
Gmina : Obrazów
Obręb : Świątniki
Arkusz nr : 7.138.16.9

Organ prowadzący plan : Urząd Gminy Obrazów
geodezyjny i kartograficzny

Nazwa materiału zasobu


Identyfikator ewidencyjny zasobu i zasobu

Data wykonania kopii

21. STY. 2016

Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej

do celów pogadanych
nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej



STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 24

tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-20-29

Niniejszy załącznik Nr 3
stanowi integralną część zgłoszenia

Nr 15.6303.15.010.0

z dnia 05.09.2016r.

Projektowany obiekt:
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 581 w miejscowości
Świątniki od km 0+000 do km 0+136, obręb 0013

Inwestor:
Gmina Obrazów
Obrazów-84.27-641 Obrazów

Branża: Dróg

Skala: 1:5000

Stadium:
Materiały do Projektu
zgłoszenia robót wykonawczy

Nr rysunku: 8

Data: styczeń 2016