


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
śr. 5 cm	zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5
śr. 20 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia

pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm



Projektowany obiekt: Remont zjazdu z drogi krajowej Nr 77 do drogi gminnej o nr ewid.345 położonej w miejscowości Obrazów	
Inwestor: Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów	Stadium: Materiały do Projekt zgłoszenia robót wykonawczy
Branża: Drogi	Nr rysunku: 2
Skala: 1:20	Data: styczeń 2016