

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

Obrazów dn. 16.02.2016r
(miejscowość i data)

STAROSTA
SANDOMIERSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 844-57-87 do 42; fax (15) 832-28-29

ZGŁOSZENIE

**zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, ~~rozbiórki, zmiany sposobu~~
~~użytkowania obiektu budowlanego lub jego części~~**

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+258

- wykonanie profilowania podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 4 cm
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²
- umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10

.....
/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki: 260906 Obrazów, 0014 Święcica, działka o nr ewid. 255, 256/1

Termin rozpoczęcia robót : 04.2016r.

Obrazów dn. 16.02.2016r

.....
data

Wójt Gminy


.....

podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkice lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 – Prawo budowlane).

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 położonej w miejscowości Święcica na odcinku od km 0+000 do km 0+258

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: miejscowość Święcica droga o nr ewid. 255, 256/1, obręb 0014 Święcica, Gmina Obrazów 260906 – 2

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr
stanowi integralną część zgłoszenia
nr
z dnia 05.02.2016

Obrazów dn. 16.02.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
 - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
 - c) przekrój pionowy B-B – rys. nr 3
 - d) przekrój pionowy C-C – rys. nr 4
 - e) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 5

OPIS TECHNICZNY

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+258

Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 255, 256/1 położona w miejscowości Święcica, obręb 0014 Święcica,
Gmina 260906 – 2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 258 mb położony jest na terenie miejscowości Święcica i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.
- Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 255, 256/1 obręb 0014 Święcica.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124)
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o średnim spadku podłużnym. Szerokość pasa drogowego na przebudowywanym odcinku jest zróżnicowana i wynosi od 3,61 m do 2,80 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z kamienia naturalnego oraz

tłucznia. W nawierzchni z kamienia naturalnego oraz w nawierzchni z tłuczniem znajduje się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Projektowany odcinek drogi krzyżuje się z drogą powiatową nr 0739T Kleczanów – Święcica – Zdanów. Przebudowywana droga stanowi dojazd do budynku świetlicy wiejskiej oraz pól uprawnych.

IV Parametry techniczne drogi

1. Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni - 2,50 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²
- szerokość poboczy do 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 2,80 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
- uzupełnienie poboczy z mieszanki 0 – 32 rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie gr. ok. 6 cm

- umocnienie skarpy jednostronnie płytami betonowymi ażurowymi, 40x60x10 cm od km 0+068 do km 0+133
- wypełnienie otworów w płytach ziemią wraz z obsianiem trawą

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

5. Roboty ziemne

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem korytowania pod pobocza z kruszywa łamanego oraz z ułożeniem płyt ażurowych.

6. Uzbrojenie sieci

Przedmiotowy teren nie jest uzbrojony w sieci.

V. Pozostałe informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco odżyłowywać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco odżyłowywać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z późn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.


Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 622-20-29



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+258, obręb 0014

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Budowlana

Nr rysunku:

1

Skala:

1: 25 000

Data:


styczeń 2016

PRZEKRÓJ PIONOWY

A-A

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 w miejscowości Święcica od km 0+000 do km 0+065, obręb 0014, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Drogi

Nr rysunku:

2

Skala:

1:20

Data:

styczeń 2016

PRZEKRÓJ PIONOWY

B-B

STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34


tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 632-28-29

plyty ażurowe 60 x 40 x 10 otwory
wypełnione ziemią oraz obsianę trawą

podsyпка ziemna

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy kłincem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia

pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 w miejscowości
Święcica od km 0+065 do km 0+133, obręb 0014, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Drogi

Nr rysunku:

3

Skala:

1:20

Data:

styczeń 2016

PRZEKRÓJ PIONOWY C-C


STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy kłincem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 w miejscowości Święcica od km 0+133 do km 0+258, obręb 0014, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża: Drogi

Nr rysunku: 4

Skala: 1:20

Data: styczeń 2016

KOPIA

MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:5000

Województwo łódzkie

Powiat sandomierski

Gmina Obrazów

Obręb Świecica

Arkusz nr 4.139-26.1

Wzajemność map zgodnie z niniejszą kopią z tytułu materiału
punktowego, planu podlegającego i kartograficznego

Organ prowadzący materiały
geodezyjne i kartograficzne

Stwierdził
[...]

Nazwa materiału zasobu

Identyfikator materiału zasobu

Data wydania kopii

21 STY. 2016

Iskry, rozkład i opis stanu
reprezentacji organu

Z up. STANISŁAW

STANISŁAW STANISŁAWOWSKI
[...]

Dokument niniejszy jest wyrysem
z mapy ewidencyjnej wydanym

do celów poglądowych

nie przeznaczonym do dokonania
wpisu w każdej wieczystej


STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel (15) 644-57-37 do 42, fax (15) 632-20-29

Niniejszy załącznik Nr ...
stanowi integralną część zgłoszenia
nr ...
z dnia 05.01.2016



Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 255, 256/1 w
miejscowości Świecica od km 0+000 do km 0+258, obręb 0014

Inwestor:
Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:
Materiały do Projektu
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża: Drogi

Nr rysunku: 5

Skala: 1:5000

Data: styczeń 2016