

Gmina Obrazów
(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)
Obrazów 84, 27-641 Obrazów
(adres)
15 836 51 62 wew 27, 669 445 121
(nr telefonu)



Obrazów dn. 09.06.2017

(miejscowość i data)

STAROSTA SANDOMIERSKI
UL. MICKIEWICZA 34,
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

ZGŁOSZENIE ZAMIARU AB. 6+43.4.46. 2017
~~BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO*~~ - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH*
NIETYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane **zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:**

Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów,

(wymienić właściciela działki/ działek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.: 450 położona w msc. Głazów

położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości 0004 Głazów

jednostka ewidencyjna / gmina: 260906-2 Obrazów

robót polegających na:

- remoncie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+120

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie profilowania podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 3 cm,
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m².

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): 03.07.2017

(dd-mm-rrrr)

Wójt Gminy
[Signature]
mgr inż. Andrzej [Signature]

(podpis zgłaszającego)

* niepotrzebne skreślić

PROJEKT BUDOWLANY

Remont drogi gminnej o nr ewid. 450 położonej w miejscowości Głazów
na odcinku od km 0+000 do km 0+120

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazów 260906 – 2,
droga o nr ewid. 450, obręb 0004 Głazów

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr
stanowi integralną część zgłoszenia
nr
z dnia

Z up. STAROSTY


mgr Marta Banaś
Specjalista

Obrazów dn. 06.06.2017

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny

2. Część rysunkowa:

a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1

b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2

c) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 3

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+120

Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 450 położona w miejscowości Głazów, Gmina Obrazów 260906-2, obręb 0004 Głazów.

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 120 mb położony jest na terenie miejscowości Głazów i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.
- Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 450 obręb 0004 Głazów.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren o średnim spadku podłużnym. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z tłucznia oraz kamienia naturalnego. Istniejąca nawierzchnia posiada wiele ubytków, kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Remontowana droga stanowi dojazd do sadów oraz pól uprawnych.

IV Parametry techniczne drogi

1. Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni – 3,00 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości $8 \text{ dm}^3/\text{m}^2$
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi 3,40 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób droga pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości $8 \text{ dm}^3/\text{m}^2$. Grubość warstwy ok. 6 cm.

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostałe informacje

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco odżyłowywać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco odżyłowywać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.


Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U.2016.1629 z późn zm) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29



Projektowany obiekt:
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 450 w miejscowości Głazów
od km 0+000 do km 0+120, obręb 0004, 260906-2 Obrazów

Inwestor:
Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:
Materiały do Projektu
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża: Budowlana

Nr rysunku: 1

Skala: 1: 25 000


Data: czerwiec 2017

PRZEKRÓJ PIONOWY

A-A

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
3 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Remont drogi gminnej o nr ewid. 450 w miejscowości Głazów
od km 0+000 do km 0+120, obręb 0004, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Drogi

Nr rysunku:

2

Skala:

1:20

Data:

06.2017

Scale 1:5000

Dokument niniejszy jest w całości
z mapy ewidencyjnej z 1938 r.

Do celow propagacyjnych

nie przynajmniej jedno z następujących
wpisów (dotyczy to w szczególności)

Образов

Благодарю

7.139.26.1

சென்னை, 14.05.2019

[illegible]

Organismen sind in der Lage, sich an die Umwelt anzupassen.


[illegible]

Header

[Data wikipedia.org](#)

2017-06-04

mgr inż. Robert Jar



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr
 stanowi integralną część zgłoszenia
 nr
 z dnia

142/3 up. STAROSTY

143/3
143/5
mgr Marta Banaš
Specjalista

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 150 w miejscowości Głazów
od km 0+000 do km 8+120, obręb 0004, 2009/06-2 Obrzązów

[illegible]

Branża: Budowlana 200/1 52 rysunku: 202.3

Skala: 1 : 5000 Data: 202/802/10 czerwiec 2017