


Gmina Obrazów  
(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)  
Obrazów 84, 27-641 Obrazów  
(adres)  
15 836 51 62 wew 27, 669 445 121  
(nr telefonu)



Obrazów dn. 21.06.2017  
(miejscowość i data)

STAROSTA SANDOMIERSKI  
UL. MICKIEWICZA 34,  
27-600 SANDOMIERZ

**ZGŁOSZENIE ZAMIARU** AB, GZ45, 4, SA, 2012  
**BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO\* - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH\***  
**NIETYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane **zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:**

**Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów,**

(wymienić właściciela działki/ działek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.: 585 położona w msc. Świątniki  
położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości 0013 Świątniki  
jednostka ewidencyjna / gmina: 260906-2 Obrazów  
robót polegających na:

- remoncie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+031

**Zakres robót obejmuje:**

- wykonanie profilowania podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 3 cm,
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): 14.07.2017

(dd-mm-rrrr)

Wójt Gminy

*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Tworek

(podpis zgłaszającego)

\* niepotrzebne skreślić

### Załączniki:

- 1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-0),
- 2) lokalizacja obiektu przedstawiona na mapie sytuacyjno – wysokościowej
- 3) w zależności od potrzeb\*:
  - a) szkice i rysunki  
(winny być sporządzone w zakresie pozwalającym określić zakres robot i sposób ich wykonania pod kątem możliwości zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę),
  - b) informacja na jakim terenie znajduje się działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  - c) decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w przypadku zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a)
  - d) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami  
( w przypadku zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2b i 19a)
  - e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( w przypadku zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a)

STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

### Pouczenie:

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia, jeżeli w tym terminie właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od terminu ich rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt, 2b (budynki stacji transformatorowych) i 19a (sieci) należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ( instalacje zbiornikowe na gaz płynny) i 20 (przyłącza), należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym), należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (z wyjątkiem obiektów o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10, 13), zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 3 i art. 30 ust 1 pkt 1b).

Roboty *budowlane*, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

- 1) przy obiekcie *budowlanym* wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,
- 2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1

Wysokość opłat skarbowych uzależniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Wpłata na rachunek Urzędu Miasta Sandomierz – Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006.

\* niepotrzebne skreślić

## PROJEKT BUDOWLANY

Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 położonej w miejscowości Świątniki  
na odcinku od km 0+000 do km 0+031

**Nazwa obiektu:** droga gminna

**Adres obiektu budowlanego:** Gmina Obrazów 260906 – 2,  
droga o nr ewid. 585, obręb 0013 Świątniki

**Właściciel nieruchomości:** Gmina Obrazów

**Inwestor:** Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

Niniejszy załącznik Nr 3-  
stanowi integralną część zgłoszenia  
nr AB.6747.4.51.2017  
z dnia 22.06.2017

**Z up. STAROSTY**

  
**mgr Marta Banaś**  
Specjalista

Obrazów dn. 21.06.2017

## Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny

2. Część rysunkowa:

a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1

b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2

c) mapa zasadnicza w skali 1:1000 – rys. nr 3

STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29



## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000  
do km 0+031

### Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 585 położona w miejscowości Świątniki, Gmina Obrazów 260906-2, obręb 0013 Świątniki.

### Inwestor:

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów

### I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 31 mb położony jest na terenie miejscowości Głazów i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.

Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 585 obręb 0013 Świątniki.

### II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

### III Stan istniejący

1. Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren o niewielkim spadku podłużnym. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z tłucznia. Istniejąca nawierzchnia posiada wiele ubytków, kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

## **2. Przebieg drogi w planie.**

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Remontowana droga stanowi dojazd do budynków mieszkalnych.

## **IV Parametry techniczne drogi**

### **1. Przekrój poprzeczny.**

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni – 2,50 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości  $8 \text{ dm}^3/\text{m}^2$
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

### **2. Niweleta drogi**

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób remont w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

### **3. Konstrukcja nawierzchni jezdni**

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości  $8 \text{ dm}^3/\text{m}^2$ . Grubość warstwy ok. 6 cm.

### **4. Odwodnienie drogi**

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

## **V. Pozostałe informacje**

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U.2016.71).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

## **VI. Uwagi końcowe**

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U.2016.1629 z późn zm) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.



tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29



Projektowany obiekt: Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 w miejscowości Świątniki od km 0+000 do km 0+031, obręb 0013, 260906-2 Obrazów	
Inwestor: Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów	Stadium: Materiały do Projekt zgłoszenia robót wykonawczy
Branża: Drogowa	Nr rysunku: 1
Skala: 1: 25 000	Data: czerwiec 2017




# PRZEKRÓJ PIONOWY

## A-A

STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
3 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 w miejscowości Świątniki  
od km 0+000 do km 0+031, obręb 0013, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów  
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt  
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Drogowa

Nr rysunku:


2

Skala:

1:20

Data:

06.2017



STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644 37 87 do 41 fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr 3  
stanowi integralną część zgłoszenia  
nr 620/2017  
z dnia 22.06.2017

Z up. STAROSTY  
*Marta Banaś*  
mgr Marta Banaś

KOPIA  
MAPA ZASADNICZA  
Skala 1:1000  
Województwo świętokrzyskie  
Powiat sandomierski  
Gmina Obrazów  
Świątniki  
713P-26213

Projektowany obiekt: Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 w miejscowości Świątniki od km 0+000 do km 0+031, obręb 0013, 260906-2 Obrazów	
Investor: Gmina Obrazów Obrazów 84207-640-Obrazów	Stadium: Materiały do Projektu zgłoszenia robót wykonawczy
Branża: Drogowa	Nr rysunku: 3
Skala: 1: 1000	Data: czerwiec 2017

mgr inż. Robert Jarosz