

Gmina Obrazów

Obrazów 84


27 – 641 Obrazów

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

1770/2015 10.16  
Obrazów dn. 08.10.2015r. *P. Bouas*

(miejscowość i data)

STAROSTA  
SANDOMIERSKI



### ZGŁOSZENIE

**zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części**

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Lenarczyce  
zakres prac określa dokumentacja techniczna

*AB. S. G. 16.10.2015.0*

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Sandomierzu**  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644 57 37 do 41; fax (15) 832 28 29


.....  
/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki: działka o nr ewid. 338 w miejscowości Lenarczyce

Termin rozpoczęcia robót : 11.2015r.

Obrazów dn. 08.10.2015r.

.....  
data

  
.....  
podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkic lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodnione z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 – Prawo budowlane).

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

## PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 338 położonej w miejscowości  
Lenarczyce

**Nazwa obiektu:** droga gminna

**Adres obiektu budowlanego:** miejscowość Lenarczyce droga o nr ewid. 338

**Właściciel nieruchomości:** Gmina Obrazów

**Inwestor:** Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644 57 37 do 41; fax (15) 832 28 29

Niniejszy załącznik Nr .....  
stanowi integralną część zgłoszenia

nr ..... AB-21.024.144.2015.0

z dnia ..... 16.10.2015.

Obrazów dn. 08.10.2015

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
  - a) orientacja w skali 1: 10 000 – rys. nr 1
  - b) szczegół przepustu – rys. nr 2
  - c) szczegół ścianki czołowej 1 – rys. nr 3
  - d) szczegół ścianki czołowej – rys. nr 4
  - d) mapa zasadnicza w skali 1:1000 – rys. nr 45

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI**

#### **1.1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest: przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie remontu przepustu Ø 1000 mm, długości 11,00 m na drodze gminnej o nr ewid. 338 w miejscowości Lenarczyce, Gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie. Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 338 obręb Lenarczyce, gmina Obrazów.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable energetyczne oraz wodociągowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych).

#### **1.2. Zakres i cel opracowania**

Celem opracowania jest inwestycja, która będzie obejmowała wykonanie poprawienia odwodnienia drogi w miejscowości Lenarczyce. Zakres opracowania obejmuje remont przepustu pod drogą oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej.

### **PODSTAWA OPRACOWANIA**

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430). Warunki techniczne, Wizja lokalna i pomiary w terenie, Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Uzgodnienia ze spotkań z Inwestorem.



### **3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO**

Teren objęty przedmiotem opracowania stanowi droga gminna w miejscowości Lenarczyce na działce ewidencyjnej nr 338 obręb Lenarczyce. Droga o nawierzchni bitumicznej.

Istniejący przepust wymaga remontu. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa gospodarcza oraz sady i pola uprawne. W okolicach drogi znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: - Linii napowietrznej NN, - Linia kablowa telekomunikacyjna, - Gazociąg z przyłączami, - Wodociąg z przyłączami.

### **4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

Zaprojektowano remont przepustu z rur PEHD o średnicy 100 cm wraz z ściankami betonowymi monolitycznymi z betonu klasy C25/30. Ścianki grubości 0,30 m, długości 2,96 m oraz wysokości 2,30 m oraz 2,03 m. Rzędna posadowienia ścianki nr 1: 2,31m oraz rzędna posadowienia ścianki nr 2: 2,25 m.

Przy wykonaniu remontu przepustu towarzyszyć będą roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni asfaltowej na wysokości przepustu.

Po wykonaniu remontu przepustu należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni asfaltowej.

### **5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI**

Droga gminna

1. Klasa drogi: D
2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obciążenia ruchem: KR1
4. Prędkość projektowa:  $V_p=30\text{km/h}$
5. Przekrój: drogowy, jednospadkowy
6. Nawierzchnia: bitumiczna


### **6. ROBOTY ZIEMNE**

Roboty ziemne będą polegały na oczyszczeniu rowu z namułu wraz z profilowaniem dna, skarpy

### **7. KONSTRUKCJA**

Zgodnie z rysunkami nr 2, 3, 4.





 <p><b>CAMINO</b> KRZYSZTOF FILEWICZ</p> <p>CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz 27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12 Tel. 881-577-707</p>		PROJEKTOWANY OBIEKT:	
		REMONT PRZEPUSTU Ø1000mm	
PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ nr upr. SWK/0145/POOD/14		INWESTOR:	STADIUM:
		Gmina Obrazów Obrazów 84, 27-641 OBRAZÓW	
TEMAT RYSUNKU: <b>PLAN ORIENTACYJNY</b>		BRANŻA: DROGI	
nr upr. SWK/0145/POOD/14		SKALA:	NR RYSUNKU: <b>1</b>
mgr inż. <i>Krzysztof Filewicz</i> Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń SWK/0145/POOD/14		DATA: październik 2015	









# Szczegół przepustu Ø 1000mm skala 1:100

STAROSTWO POWIATOWE  
w Sandomierzu  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644 57 37 do 41; fax (15) 832 28 29

widok z góry



przepust w poprzek drogi



CAMINO  
Projektowanie i Obsługa Inżynierska  
Budownictwa Drogowego  
Krzysztof Filewicz  
27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12  
Tel. 881-577-707

PROJEKTANT:  
mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ  
nr upr. SWK/0145/POOD/14

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT PRZEPUSTU Ø1000mm

INWESTOR: Gmina Obrazów  
Obrazów 84, 27-641 OBRAZÓW

STADIUM:

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU

mgr inż. Krzysztof Filewicz  
Upewnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
bez ograniczeń  
SWK/0145/POOD/14

BRANŻA:  
DROGI  
SKALA:  
1:100  
DATA:  
październik 2015


NR RYSUNKU:

2





skala 1:25

27-600 Sandecmierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644 57 37 do 41; fax (15) 332 28 29




Nr pręta	Średnica	Liczba			Długość pręta	Długość ogólna [m]	
		prętów w 1 elementie	elementów	całkowita prętów		A-II	
	[mm]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	Ø 14	Ø 10
1	14	10	1	10	2,700	27,000	
2	14	5	1	5	1,100	5,500	
3	10	11	1	11	1,700		18,700
4	10	14	1	14	2,860		40,040
5	10	10	1	10	0,850		8,500
Długość razem					[m]	32.500	67.240
Masa Jednostkowa					[kg]	1.210	0.617
Masa razem wg średnic					[kg]	39.325	41.487
Masa wg gatunku					[kg]	80.812	
Masa ogólna					[kg]	80.812	

	PROJEKTOWANY OBIEKT:  <div style="text-align: center;">REMONT PRZEPUSTU Ø1000mm</div>		
	INWESTOR: Gmina Obrazów Obrazów 84, 27-641 OBRAZÓW	STADIUM:  	
CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz 27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12 Tel. 881-577-707	TEMAT RYSUNKU:  <div style="text-align: center;">SZCZEGÓŁ ŚCIANKI CZOŁOWEJ 1</div>		
PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ nr upr. SWK/0145/POOD/14	 mgr inż. Krzysztof Filewicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń SWK/0145/POOD/14	BRANŻA: DROGI	NR RYSUNKU:  <div style="text-align: center; font-size: 2em;">3</div>
		SKALA: 1:25	
		DATA: październik 2015	



# Szczegół ścianki czołowej 2 - zbrojenie

skala 1:25



WYKAZ ZBROJENIA DLA 1 ŚCIANKI CZOŁOWEJ

Nr pręta	Średnica	Liczba			Długość pręta	Długość ogólna [m]	
		prętów w 1 elemente	elementów	całkowita prętów		A-II	
	[mm]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	Ø 14	Ø 10
1	14	10	1	10	2,520	25,200	
2	14	5	1	5	0,800	4,000	
3	10	11	1	11	1,700		18.700
4	10	12	1	12	2,860		34.320
5	10	10	1	10	0,850		8.500
Długość razem					[m]	29.200	61.520
Masa jednostkowa					[kg]	1.210	0.617
Masa razem wg średnic					[kg]	35.332	37.958



CAMINO  
Projektowanie i Obsługa Inżynierska  
Budownictwa Drogowego  
Krzysztof Filewicz  
27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12  
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT PRZEPUSTU Ø1000mm

INWESTOR:

Gmina Obrazów  
Obrazów 84, 27-641 OBRAZÓW

STADIUM:

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ŚCIANKI CZOŁOWEJ