


Szczegół ścianki czołowej
skala 1:25

WYKAZ ZBROJENIA DLA 1 ŚCIANKI Z FUNDAMENTEM

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [m]	Długość ogólna [m]	
				Ø 14	Ø 10
1	14	6	2,02	12,12	
2	14	4	0,80	3,20	
3	10	8	1,40		11,20
4	10	11	1,86		20,46
5	10	6	0,55		3,30
Długość razem			[m]	15,32	34,96
Masa jednostkowa			[kg/m]	1,210	0,617
Masa razem wg śr.			[kg]	18,54	21,57
Masa wg gatunku			[kg]	40,11	
Masa ogólna			[kg]	40,11	

BETON KLASY C25/30 W8 F150
STAL 18G2-b , A-II
OBJĘTOŚĆ BETONU na 1 ściankę z fundamentem -0,94 m3



 CAMINO Krzysztof Filewicz Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz 27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12 Tel. 881-577-707	PROJEKTOWANY OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ W MSC. OBRAZÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 81/2, 336 OD KM 0+000 DO KM 0+544		
	INWESTOR: Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów	STADIUM: Materiały do zgłoszenia robót	Projekt Wykonawczy
	TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ŚCIANKI PRZEPUSTU		
	PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ nr upr. SWK/0145/POOD/14	BRANŻA: DROGI SKALA: 1:25 DATA: grudzień 2015	NR RYSUNKU: 7