
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45232452-5	Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi Piekary - Piekary od km 0+158 do 0+958

ADRES INWESTYCJI: Piekary działki ewidencyjne nr 527,509

INWESTOR: Gmina Obrazów

ADRES INWESTORA: Obrazów 84 , 27-641 Obrazów

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-04-12

POZIOM CEN:

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Przedmiar	3
1 Remont drogi	3
Oferta	5
1 Remont drogi	5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont drogi			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe geodezyjne działki gminnej polegające na wznowieniu pasa drogowego oraz ustaleniu przebiegu granic w zależności od materiałów źródłowych znajdujących się PODGiK w Sandomierzu	km		
		0,800	km	0,800	
				RAZEM	0,800
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		800 * 3,15 + 640	m2	3 160,000	
				RAZEM	3 160,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2520,00 + 640	m2	3 160,000	
				RAZEM	3 160,000
4 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		800 * 3,10	m2	2 480,000	
				RAZEM	2 480,000
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwa wiążąca)	m2		
		2480,00	m2	2 480,000	
				RAZEM	2 480,000
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		800 * 3	m2	2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
7 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m2		
		800 * 2 * 0,4	m2	640,000	
				RAZEM	640,000
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		800 * 2 * 0,4	m2	640,000	
				RAZEM	640,000
9 d.1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		640,00	m2	640,000	
				RAZEM	640,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa kamienna	m3		
		5 * 0,5 * 0,6	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
12 d.1	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		2,00	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 2-31 0605-07	Przepusty z rur SN8 o śr. 50 cm	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.1	KNNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki i zasypki dla przepustu Krotność = 2	m2		
		5 * 1,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1		Remont drogi					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe geodezyjne działki gminnej polegające na wznowieniu pasa drogowego oraz ustaleniu przebiegu granic w zależności od materiałów źródłowych znajdujących się PODGiK w Sandomierzu	km	0,800			
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 160,00 0			
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 160,00 0			
4 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 480,00 0			
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwa wiążąca)	m2	2 480,00 0			
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 400,00 0			
7 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m2	640,000			
8 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	640,000			
9 d.1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2	640,000			
10 d.1	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	5,000			
11 d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa kamienna	m3	1,500			
12 d.1	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,000			
13 d.1	KNR 2-31 0605-07	Przepusty z rur SN8 o śr. 50 cm	m	5,000			
14 d.1	KNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki i zasypki dla przepustu Krotność = 2	m2	7,500			
Razem dział: Remont drogi							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							