

## Przedmiar robót

### BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ, STERFY RELAKSU NA DZ. O NR EWID: 281 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKI .

Budowa: **BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **m. Chwałki ,działka nr ewid: 281; Obręb 2 Chwałki**

Nr STWiOR: **ST-AB.0 Wymagania ogólne ; ST-AB.1 Roboty ziemne; ST-AB.2 Urządzenia małej architektury i urządzenia sportowe ; ST-AB.3 Zieleni**

Nazwa i kod CPV: **37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy**

**45212140-9 Obiekty rekreacyjne**

**77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych**

Inwestor: **Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa otwartej strefy aktywności tj: budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu na dz. o nr ewid.:281 położonej w miejscowości Chwałki; Obręb 2 Chwałki.

Zakres opracowania polega na :

1. Montażu urządzeń siłowni plenerowej ( 6 urządzeń montowanych na stałe do fundamentu tj: 1-motył integracyjny (słup) ;2-wyciskanie + wyciąg; 3- wioślarz ;4- odwodziciel + stepper; 5- wahadło+ biegacz+ twister ; 6- orbitrek )
2. Montażu urządzeń strefy relaksu tj: 2x betonowy stół z siedziskami do gry w szachy i warcaby,
3. Montażu urządzeń małej architektury: 4 ławeczki , 2 kosze na śmieci , tablicy informacyjnej programu OSA
4. Wykonaniu nasadzeń zieleni , uzupełnienie nawierzchni trawiastej.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ, STERFY RELAKSU NA DZ. O NR EWID: 281 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKI .</b>		
1	Element	<b>Montażu urządzeń siłowni plenerowej</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - motyl integracyjny (słup)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R06-1 wyciskanie + wyciąg		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R82 wioślarz		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -M07 odwodzień + steper		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -M15 wahadło + biegacz + twister		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R03 orbitrek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2	Element	<b>Montażu urządzeń strefy relaksu</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - betonowy stół z siedziskami do gry w szachy	kpl	2
3	Element	<b>Montażu urządzeń małej architektury</b>		
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	kpl	2
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - ławeczki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kpl 4
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - regulamin siłowni zewnętrznej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
4	Element	<b>Wykonaniu nasadzeń zieleni od strony granicy, uzupełnienie nawierzchni trawiastej.</b>		
4.1	KNKRB 1/415/1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	310
4.2	KNNR 10/604/5	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi'0,50x0,50'm, grunt kategorii I-III ( tuja szmaragdowa o wys . l= 1,2m)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,4/0,8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	szt 8,000
4.3	Kalkulacja indywidualna	Zasadzenie drzew ozdobnych klon bity	szt	1