

Przedmiar robót

Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 575,w msc. Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 2"

Budowa: **Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 575,w msc. Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 2"**

Obiekt lub rodzaj robót: **KOD CPV
CPV 45231400-9
CPV 45316110-9**

Lokalizacja: **Obręb 13-Świątniki dz. nr ewid. 409, 575, 338, 337/2, 334, 333, 332, 331,**

Inwestor: **Urząd Gminy Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów**

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 575,w msc. Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 2"					
1 Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Świątniki					
1.1 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5`m, żerdź EPV-10.5	2		słup		
1.2 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0`m	1		słup		
1.3 KNNR 5/902/5 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, Hak	4		szt		
1.4 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35`mm2	0,137		km		
1.5 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt		
1.6 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15`kg	2		szt		
1.7 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10`m, przewody kabelkowe	2		kpl		
1.8 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	2		szt		
1.9 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	2		szt		
1.10 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	30		m		
1.11 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	6		m		
1.12 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2-żyłowy	1		odcinek		
1.13 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	1		szt		
1.14 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	2		szt		
1.15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1		kpl		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Świątniki					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 575,w msc. Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV...					
Wartość kosztorysu netto:					