


Szczegół zjazdu

Widok z góry





2-2

zjazd indywidualny

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm
15 cm	warstwa odsączająca z piasku



 <b>CAMINO</b> KRZYSZTOF FILEWICZ  CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz 27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12 Tel. 881-577-707	PROJEKTOWANY OBIEKT:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002472T CHWAŁKI - WIEŚ OD KM 0+700 DO KM 1+574 W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKI		
	INWESTOR: Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów		STADIUM: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT
TEMAT RYSUNKU: <b>SZCZEGÓŁ ZJAZDU</b>			
PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ nr upr. SWK/0145/POOD/14		BRANŻA: <b>DROGI</b>	<b>4</b>
		SKALA: <b>1:50</b>	
		DATA: <b>11.2019</b>	