



Przekrój A-A



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
skala 1:50

UWAGI:

- WYMIARY W [ CM ]
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OTWORY TECHNOLOGICZNE WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- POZIOMY ORAZ WYMIARY WG ARCHITEKTURY

- drewno klasy C24 (PN-B-03150:2000)
- więźbę dachową zaimpregnować preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi
- dach stężyć w płaszczyźnie połaci wiatrownicami 3.6x12cm przybijanymi do spodu krokwi (wiatrownic nie ujęto w zestawieniu więźby)

\*\* RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

Nazwa tematu	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w msc. Jugoszków, działka 86/1		
Nazwa rysunku	Rzut więźby dachowej		
Inwestor	GMINA OBRAZÓW OBRAZÓW 84, 27-641 OBRAZÓW		
Projektował	mgr inż. Wojciech Gucwa upr. proj. PDK/BO/0066/18		
Opracował	mgr inż. Wojciech Januszcak upr. proj. PDK/0263/PWOK/15		
WG KONSTRUKCJE ul. Kwiatkowskiego 29 39-400 Tarnobrzeg		Faza Projekt budowlany	
		Data 12.2018	Skala 1:50 Nr rys. K03