

## Przedmiar robót

### Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 565,w mśc.Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 1" ETAP 2

Budowa: Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 565,w  
mśc.Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 1" ETAP 2

Obiekt lub rodzaj robót: KOD CPV  
CPV 45231400-9  
CPV 45316110-9

Lokalizacja: Obręb 13-Świątniki dz. nr ewid. 312, 565, 256/2, 255, 254,

Inwestor: Urząd Gminy Obrazów  
Obrazów 84  
27-641 Obrazów

## Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
<b>Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 565, w msc. Świątniki, zasilanej ze stacji 15/0,4kV "Świątniki 1" ETAP 2</b>					
<b>1 Element</b>					
1.1 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź EPV-10.5	1		słup		
1.2 KNNR 5/902/5 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, Hak	2		szt		
1.3 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35 mm <sup>2</sup>	0,055		km		
1.4 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt		
1.5 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	1		szt		
1.6 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	1		kpl		
1.7 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	1		szt		
1.8 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	1		szt		
1.9 KNNR 5/907/2 Montaż uzimów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	15		m		
1.10 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	3		m		
1.11 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 2-żyłowy	1		odcinek		
1.12 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	1		szt		
1.13 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1		szt		
1.14 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1		kpl		