

2		NAWIERZCHNIE			
2.1		ŚCIEŻKA Z KOSTKI BRUKOWEJ			
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2.1	0101-07	głębokości 20 cm 6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
6	kalkulacja wy-	Geowłóknina separacyjno filtracyjna 200g/m ²	m ²		
d.2.1	kon.	6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stab. mechanicznie fr. 4-31,5mm o grubo-	m ²		
d.2.1	0114-05 0114-06	ści po zagęszczeniu 12 cm 6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR 2-31	Podsypka żwirowa fr. 2-4mm - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2.1	0202-05 0202-06	6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.2.1	0511-02	cementowo-piaskowej 6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
2.2		NAWIERZCHNIA ŻWIROWA			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.2.2	0101-01	I-IV głębokości 20 cm 105,0	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
11	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na	m ³		
d.2.2	0301-02 z.sz. 2.2 0214-04	odległość 5 km (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony. 6,0*0,20+105,0*0,15	m ³	16,95	
				RAZEM	16,95
12	kalkulacja wy-	Geowłóknina separacyjna	m ²		
d.2.2	kon.	105,0	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, fr. 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.2	0114-05 0114-06	10 cm 105,0	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
14	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa fr. 2-8mm grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2.2	0202-05	105,0	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
15	kalkulacja wy-	Krawężniki Ekobord mocowane na szpilki	m		
d.2.2	kon.	150,0	m	150,00	
				RAZEM	150,00
3		ZIELEŃ			
3.1		NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW			
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą	szt.		
d.3.1	0311-06	dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - (wg projektu) 5,0	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
17	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą	szt.		
d.3.1	0302-05	dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - (wg projektu) 387,0	szt.	387,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-21 d.3.1 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - (wg projektu) 5,0	szt. szt.	RAZEM 5,00	387,00 5,00
19	KNR 2-21 d.3.1 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m 8,0	szt. szt.	RAZEM 8,00	8,00
20	KNR 2-21 d.3.1 0414-09	Obsadzenie kwiatników krzewami róż - (wg projektu) 25,0	szt. szt.	RAZEM 25,00	25,00
21	d.3.1	Obsadzenie kwiatników bylinami i trawami - (wg projektu) 1173,0	szt. szt.	RAZEM 1 173,00	1 173,00
3.2		TRAWNIK			
22	KNR 2-21 d.3.2 0204-04	Podorywka mechaniczna plugiem przyczepnym w gruncie kat. III 720,0	m ² m ²	RAZEM 720,00	720,00
23	KNR 2-21 d.3.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 720,0	m ² m ²	RAZEM 720,00	720,00
3.3		TRAWNIK EKSTENSYWNY I ŁĄKA KWIETNA			
24	KNR 2-21 d.3.3 0204-04	Podorywka mechaniczna plugiem przyczepnym w gruncie kat. III 1450+450,0	m ² m ²	RAZEM 1 900,00	1 900,00
25	d.3.3	Wykonanie trawnika ekstensywnego siewem 1450,0	m ² m ²	RAZEM 1 450,00	1 450,00
26	d.3.3	Wykonanie łąki kwietnej siewem 450,0	m ² m ²	RAZEM 450,00	450,00
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
27	d.4	Wiklinowy szalás 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
28	d.4	Wiklinowy tunel 8,0	m m	RAZEM 8,00	8,00
29	d.4	Ławka 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
30	d.4	Kosz na śmieci 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
31	d.4	Oświetlenie 1,0	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
32	d.4	Montaż ławki i kosza 1,0	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
				RAZEM	1,00