

Kosztorys ślepy ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 77 w miejscowości Obrazów					
1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Obrazów					
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	101,120		m3		
1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVK 75, DVR 75,	316		m		
1.3 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35	360		m		
1.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	316	2	m		
1.5 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	75,840		m3		
1.6 KNNR 5/906/2 Montaż złącza słupowego SSP-1	1		szt		
1.7 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt		
1.8 KNNR 5/717/2 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, YAKXS 4x35, w uchwytach	5		m		
1.9 KNNR 5/717/6 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, YAKXS 4x35, w uchwytach	3		m		
1.10 KNNR 5/907/6 Układanie uzłomów w rowach kablowych	316		m		
1.11 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm ²	7		szt		
1.12 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup oświetlenia ulicznego	7		szt		
1.13 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik l=1,5m	7		szt		
1.14 KNNR 5/1003/4 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m, przewody kabelkowe	7		kpl		
1.15 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	7		szt		
1.16 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm ²	28		szt		
1.17 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	7		odcinek		
1.18 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uzlepiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	8		szt		
1.19 Kalkulacja indywidualna Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	1		kpl		